

Общество с ограниченной ответственностью "Алтайсибстрой"
 2222874130 КПП 222201001, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Энергетиков, 37, офис 1. (8 961 991 8888) ИНН
 40702810623100003931 БИК 045004774 кор/счет 30101810600000000744 в Филиал Новосибирский" АО "Альфа-
 Банк" г.Новосибирск р/счет

Коммерческое предложение

Благоустройство территории по адресу: г.Барнаул, пр.Космонавтов, 12

№	Наименование	Цена, руб	Кол-во	Ед.	Сумма с НДС
Виды работ					
1	Ямочные работы (штрабить, продуть, розлив вяжущих материалов. Укладка асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см)	920,00	1140	кв.м	1 048 800,00р.
2	Сплошная укладка на асфальт (продуть, розлив вяжущих материалов. Укладка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см)	1190,00	787	кв.м	936 530,00р.
3	Подготовка под укладку (щебень фракция 20/40 толщиной 10 см, щебень фракции 5/15 толщиной 8 см)	1980,00	3400	кв.м	6 732 000,00р.
4	Срезка грунта 25 см/ Устройство подстилающих и выравнивающих слоев: щебень фракции 40/70 толщиной 15 см, щебень фракции 0/20 толщиной 10см, укладка асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см)	2170,00	300	кв.м	651 000,00р.
					9 368 330,00

Директор Томерян Т.М.

