

Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКБУРВОД-ИНВЕСТ»
(ООО «ВОСТОКБУРВОД-ИНВЕСТ»)

Юридический адрес: ул.Социалистическая, 21/6 каб№2, г. Бийск, Алтайский край, Россия 659322
тел.:(8-3852)77-02-82, E-mail:vostok-ok@inbox.ru,
ИНН 2204091955 КПП220401001 ОГРН1202200018723

01.02.2021 г.

Главному энергетiku ООО «Нортек» А.В.Нохрину

Техническое предложение для водоснабжения ООО «Нортек».
Срок действия данного КП до 01.03.2021.

1. В связи с увеличением стоимости металла(трубы): **КП до 31.12.2020- 48 800руб/тонна ,КП до 01.03.2021- 70 890руб/тонна** можем предложить максимально возможную скидку на буровые работы. По состоянию на 01.02.2021 г. стоимость капитального ремонта(бурения) скважины глубиной 350м, под обсадную колонну $\varnothing 273 \times 7$ мм, с расходом воды до $65 \text{ м}^3/\text{час}$ составит:
 $350 \text{ м} * 18\,000 \text{ руб} = 6\,300\,000 \text{ руб с НДС}$ (без учета стоимости водоподъемного оборудования). Оголовок ОГС-273 входит в стоимость бурения.
2. Стоимость водоподъемного оборудования составит – **472 640руб с НДС**, в т.ч.
 - 2.1. Насос ЭЦВ 10-65-175 материал Заказчика.
 - 2.2. Труба НКТ 114 мм – 160 м – **472 640руб.**
 - 2.3. Кабель ВПВ 1 $\times$ 70 – 495 м материал Заказчика.
 - 2.4. СУиЗ 200 –материал Заказчика.Водоподъемное оборудование окончательно подбирается по результатам опытной откачки.
Всего стоимость скважины с водоподъемным оборудованием: 6 772 640 руб с НДС.
3. Станция насосная – материал Заказчика. Монтаж насосной станции с комплектом запорной арматуры(счетчик холодной воды СТВХ-80, манометр с краном трехходовым марки МТ или «Росма», фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80, затвор обратный поворотный ЗОП, отводы(2шт),кран пробно-спускной $\varnothing 15$ мм, вентиль латунный пожарный $\varnothing 50$ мм, затвор.) на щебёночном основании **200 000руб с НДС.**
4. **Полная стоимость работ составит 6 972 640рублей с НДС.**
5. Предоставляем комплект исполнительно-технической документации по требованию(СРО предприятия, журнал входного контроля ,копия бурового журнала, технические акты, акты скрытых работ, паспорт скважины, схема обвязки НС, сертификаты качества и соответствия на материалы, паспорта на насос, станцию управления защиты, оголовок, фильтр сетчатый и насосную станцию).

Предоплата перед началом работ 30%.

Срок исполнения работ – 45 дней, после подписания сторонами договора подряда и внесения предоплаты на расчетный счет нашего предприятия.

Весь комплекс работ по строительству водозаборного сооружения выполняется специалистами ООО «Востокбурвод-Инвест», без привлечения сторонних организаций.

Все материалы и оборудования, используемые при строительстве водозаборной скважины сертифицированы, имеют технические паспорта и соответствуют современным требованиям о безопасности.

1. Конструкция артезианской скважины ООО «Востокбурвод-Инвест» отвечает нормативно-техническим документам, принятым на территории РФ, а это значит, что расчетный срок её эксплуатации составит не менее 25 лет.

2. ООО «Востокбурвод-Инвест» уполномочен осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции ОАО «Ливнынасос» (погружные насосы).

3. ООО «Востокбурвод-Инвест» дает Вам гарантийное обязательство на надежную и без аварийную работу водозаборной скважины (как инженерного сооружения) в течение 3-х лет (с учетом рекомендаций по эксплуатации скважины).


4. ООО «Востокбурвод-Инвест» по дополнительному договору проводит техническое обслуживание водозаборных скважин.

5. Специалисты ООО «Востокбурвод-Инвест» обладают большим многолетним опытом бурения скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения, и это гарантирует, что сдаваемые ими в эксплуатацию скважины долгие годы будут надежным источником водоснабжения.

6. ООО «Востокбурвод-Инвест» при замене насосного оборудования производит замеры гидрогеологических параметров скважины, для оптимизации работы насосов ЭЦВ.

Будем рады сотрудничеству с Вами.

Директор ООО "Востокбурвод"



М.С.Галенко