


+7 (3852) 221-955 • priemnaya@ashk.ruУтверждаю :
Технический директор

А.Е.Баяндин

« ____ » _____ 2025

Техническое задание.

1. Реконструкция трубопровода масла ПН-6 и Олеиновой кислоты в Подготовительном цехе АО ПО «АШК»

2. Местонахождения заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9
Почтовый адрес заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9, каб. 301
Контактное лицо:

Зам. технического директора по теплоснабжению Сорокин Дмитрий Владимирович тел. 8-963-570-1437, user1592@ashk.ru

Начальник ЦРТО-3, Хозяйкин Дмитрий Владимирович, тел. 8-964-085-5050, user1106@ashk.ru

Мастер участка ЦРТО-3, Горбунов Денис Алексеевич, тел. 8-963-570-1493, user0468@ashk.ru

3. Предмет договора: Реконструкция трубопровода масла ПН-6 и Олеиновой кислоты в Подготовительном цехе АО ПО «АШК»

Виды работ : монтаж трубопровода масла ПН-6 и Олеиновой кислоты с паро-спутниками в осях В-Ю Подготовительного цеха с отводками на оборудование на отметке +6м

Объем выполняемых работ:

- монтаж трубы из коррозионностойкой стали Ø 89 – 596м
- монтаж трубы из коррозионностойкой стали Ø 57 – 240м
- монтаж трубы из коррозионностойкой стали Ø 32 – 836м
- монтаж крана приварного Ду 80 Ру 40-4 шт;
- монтаж крана приварного Ду 50 Ру 40-10 шт;
- монтаж крана приварного Ду 32 Ру 40-20 шт;
- монтаж опорных конструкций -300 кг;
- монтаж изоляции-18.5м³;
- изготовление и покрытие изоляции из оцинкованной стали-495 м³;

Работы проводятся на действующем производстве, отм.+ 6,000, в стеснённых условиях.

Материалы и оборудование заказчика.

4.Порядок формирования цены: НДС/без НДС;

5.Место выполнения работ: пр-т Космонавтов 12/10;

6.Сроки выполнения работ: 80 рабочих дней с момента подписания договора;

7.Форма оплаты: (предоплата\пост оплата) –по договоренности;

8.Установленные заказчиком требования к гарантийным обязательствам: на работы составляет 1 год;

9.Требования к участникам закупки:

-результат работы оформляется исполнительной документацией на трубопроводы, которая включает в себя:

1. Исполнительная схема с указанием сварочных стыков и расстоянием между ними.
2. Результаты неразрушающих методов контроля сварочных стыков в объеме предусмотренном в ФНП в химической промышленности.

3. Удостоверение качества монтажа.
4. Акты гидравлического испытания и промывки, очистки трубопроводов.

- Информационную карту;
- Расчет стоимости работ;
- Бухгалтерский баланс участника тендера за предшествующий год с отметкой налогового органа о приеме, форма 2 и за последний отчетный период;
- Справка о кредиторской задолженности участника тендера;
- Справка о дебиторской задолженности участника тендера;
- Выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца;
- Расчет по страховым взносам за предшествующий год и за последний отчетный период;

Зам технического директора
по теплоснабжению



Д.В.Сорокин