


+7 (3852) 221-955 • priemnaya@ashk.ru

Утверждаю :  
Технический директор  
  
А.Е.Баяндин

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025

## Техническое задание.

1. Реконструкция коллектора хозяйственно-питьевого водоснабжения участка ВиК ЦРТО-3 АО ПО «АШК»

2. Местонахождения заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9  
Почтовый адрес заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9, каб. 301  
Контактное лицо:

Зам. технического директора по теплоснабжению Сорокин Дмитрий Владимирович тел. 8-963-570-1437, [user1592@ashk.ru](mailto:user1592@ashk.ru)

Начальник ЦРТО-3, Хозякин Дмитрий Владимирович, тел. 8-964-085-5050, [user1106@ashk.ru](mailto:user1106@ashk.ru)

Мастер участка ЦРТО-3, Горбунов Денис Алексеевич, тел. 8-963-570-1493, [user0468@ashk.ru](mailto:user0468@ashk.ru)

3. Предмет договора: Реконструкция коллектора хозяйственно-питьевого водоснабжения участка ВиК ЦРТО-3 АО ПО «АШК»

Виды работ : вскрытие металлических полов в границах проводимых работ, демонтаж, монтаж напорного коллектора с отводками на производство, замена запорной арматуры, ремонт опорных конструкций.

Объем выполняемых работ:

- монтаж/демонтаж временного трубопровода Ø 219 для замены напорного коллектора -26 м;
- монтаж /демонтаж задвижек для временного трубопровода Ду 200-4 шт;
- демонтаж напольного покрытия из листовой стали - 3,925 т;
- демонтаж стальной трубы Ø 426\*10-40м;
- демонтаж стальной трубы Ø 325\*10-24м;
- демонтаж стальной трубы Ø 219\*10-10м;
- демонтаж задвижки Ду 300 Ру 16 -4 шт;
- демонтаж задвижки Ду 400 Ру 16 -2 шт;
- демонтаж опорных конструкций -0,45т ;
- монтаж стальной трубы Ø 426\*10-40м;
- монтаж стальной трубы Ø 325\*10 -24 м;
- монтаж стальной трубы Ø 219\*10 -10 м;
- монтаж отвода Ø 426\*10-1 шт;
- монтаж эллиптической заглушки Ø 426-1 шт;
- врезка трубопроводов Ø 325 в Ø426 -4 шт;
- монтаж трубопровода Ø 325\*10 -24 м;
- монтаж перехода Ø 325-219-3 шт;
- монтаж стальной задвижки с КОФ Ду 300-4шт;
- монтаж стальной задвижки с КОФ Ду 400-2шт;
- монтаж обратного клапана с КОФ Ду 300-3шт;
- монтаж опорных конструкций-0,45 т;

-монтаж напольного покрытия из листовой стали - 3,925 т;

-гидравлическое испытание трубопровода;

материалы и оборудование заказчика.

4.Порядок формирования цены: НДС/без НДС;

5.Место выполнения работ: пр-т Космонавтов 12;

6.Сроки выполнения работ: 28.07.2025-11.08.2025;

7.Форма оплаты: (предоплата\пост оплата) –по договоренности;

8.Установленные заказчиком требования к гарантийным обязательствам: на работы составляет 1год;

9.Требования к участникам закупки:

- Акты гидравлического испытания и промывки, очистки трубопроводов.

- Информационную карту;

- Расчет стоимости работ;

- Бухгалтерский баланс участника тендера за предшествующий год с отметкой налогового органа о приеме, форма 2 и за последний отчетный период;

- Справка о кредиторской задолженности участника тендера;

- Справка о дебиторской задолженности участника тендера;

- Выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца;

- Расчет по страховым взносам за предшествующий год и за последний отчетный период;

Зам технического директора  
по теплоснабжению

Д.В.Сорокин