



АО ПО «АШК», 656023, РФ, Алтайский край,
Г.О. город Барнаул,
г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, д.12/9,
помещ. 301/2, Генеральному директору
Балабанову В. А.

ООО «Технолифт»,
656037, г. Барнаул, ул. Н. Ярных, 79
(3852) 77-83-76, technolift.alt@mail.ru

Исх. № 5 от «06» 03, 2025 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемый Владимир Александрович! Предлагаем вам рассмотреть наше предложение по капитально-восстановительному ремонту кабины лифта, установленного в административном здании по адресу: г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, д.12/9:

Технические характеристики монтируемого лифтового оборудования:

Наименование параметров		Величина, характеристика
1. Индекс лифта		УЛЗ Рег. № 4661
2. Тип лифта		Грузовой
3. Грузоподъемность, кг.		5000
4. Скорость движения кабины, м/с.		0,25
5. Высота подъема, м.		12
6. Число остановок, шт.		3
7. Кабина, внутренние размеры, мм.		2400x3450x2400
8. Род тока, напряжение и частота питающей сети		Переменный, 380 В, 50 Гц
9. Система управления	Наружная кнопочная простая (для работы без проводника) с управлением: со всех погрузочных площадок.	
10. Назначение	Транспортировка грузов с одного уровня здания на другой.	
11. Условия эксплуатации	Температура воздуха в шахте от -20° С до + 40° С, в машинном помещении от + 5° С до +40° С. Относительная влажность воздуха в шахте и машинном помещении не более 98% при температуре + 25° С.	

Виды и последовательность выполнения работ при замене лифтового оборудования:

Номер работы	Наименование работы	Место выполнения работы
1.	Доставка оборудования на этажные площадки	Шахта, этажные площадки
2.	Разгрузка грузов противовеса на 100 %	Шахта
3.	Разборка кабины (демонтаж кабины лифта)	Шахта
4.	Демонтаж ДШ	Шахта
5.	Демонтаж жгута электропроводки (купе кабины)	Кабина
6.	Установка подмостей	Шахта
7.	Определение координат оборудования	Шахта
8.	Монтаж панели управления	МП
9.	Монтаж дверей	Шахта
10.	Установка предпорожных щитов	Шахта
11.	Установка обрамления дверей шахты	Шахта
12.	Монтаж канатов ограничителя скорости	МП, Шахта

13.	Монтаж электроаппаратов	Шахта, МП
14.	Монтаж кабины	Шахта
15.	Монтаж тяговых канатов	Шахта, МП
16.	Прокладка и подсоединение электропроводок	Шахта, МП
17.	Монтаж подвесного кабеля	Шахта
18.	Регулировка оборудования	Шахта, МП
19.	Пусконаладочные работы	Шахта, МП
20.	Оценка соответствия лифта	-
21.	Обкатка и сдача лифта в эксплуатацию	-

Все материалы и оборудование предоставляет «Заказчик».

Стоимость всех работ по замене лифта: 1.780.000 руб. 00 коп. (один миллион семьсот восемьдесят тысяч). НДС не применяется.

Срок выполнения работ: 60 календарных дней.

ООО «Технолифт» работает на рынке обслуживания лифтового оборудования уже более 20 лет. В настоящий момент мы обслуживаем более 400 лифтов в Алтайском крае. Мы предлагаем услуги по комплексному обслуживанию, ремонту и замене лифтового оборудования: пассажирских и грузовых лифтов, подъемников, эскалаторов, траволаторов.

Будем рады сотрудничеству!

Директор

М. П.

Контактные данные:



Речков М. С.

- Речков Максим Сергеевич, директор: +7 (923) 160 60 84,
- Громов Дмитрий Витальевич, технический директор: +7 (909) 505 29 81.