



Общество с ограниченной ответственностью
«Лифтовая компания»
ООО «ЛК»

ул. Горно-Алтайская, д.15 а, г.Барнаул, Алтайский край, 656037
т/факс: (385-2) 56-03-16;77-55-82; e-mail: alt_lk@mail.ru
ОГРН 1052202307321 ИНН 2225070635

АО ПО «АШК», 656023, РФ, Алтайский край, Г.О.
город Барнаул, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, д.12/9,
помещ. 301/2,
Генеральному директору Балабанову В. А.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем вам рассмотреть наше предложение по капитально-восстановительному ремонту кабины лифта, установленного в административном здании по адресу: г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, д.12/9:

Технические характеристики

№ п. п.	Наименование параметров	Величина, характеристика
1	Индекс лифта	УЛЗ Рег. № 4661
2	Тип лифта	Грузовой
3	Назначение	Транспортировка грузов
4	Грузоподъемность, кг.	5000
5	Скорость движения кабины, м/с.	0,25
6	Высота подъема, м.	12
7	Число остановок, шт.	3
8	Кабина, внутренние размеры, мм.	2400х3450х2400
9	Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный, 380 В, 50 Гц
10	Система управления	Наружная кнопочная простая (для работы без проводника) с управлением: со всех погрузочных площадок.

Виды работ при замене лифтового оборудования:


- Доставка оборудования и разгрузка грузов противовеса.
- Разборка и демонтаж кабины лифта
- Монтаж кабины
- Демонтаж дверей шахты
- Установка обрамления дверей шахты
- Монтаж тяговых канатов
- Монтаж канатов ограничителя скорости
- Прокладка и подсоединение электропроводок
- Монтаж подвесного кабеля
- Монтаж электроаппаратов
- Монтаж панели управления

- Установка предпорожных щитов
- Демонтаж жгута электропроводки
- Пусконаладочные работы
- Оценка соответствия лифта
- Сдача лифта в эксплуатацию

Стоимость всех работ по капитально-восстановительному ремонту кабины лифта:
1 850 000 руб. 00 коп. (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч). НДС не применяется.

Срок выполнения работ: 90 календарных дней.

Директор


Курмаева Р. Р.

