



Акционерное общество «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»
656023, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, пом. 301/2,
ИНН 2221260642, КПП 222101001, ОГРН 1242200001010, ОКАТО 01401363000
РС 40702810800000171790, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ - «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
город Москва, БИК 044525823, КОР. СЧЕТ 30101810200000000823

+7 (3852) 221-955 • priemnay@ashk.ru

Заместитель технического
директора
по СМР и техоснастке АО «ПО
Канаков И.А..


« 27 » 08 2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли здание ПЦ, административная часть, в осях 1-6, Н-Ю и
здания БСС нижняя часть г. Барнаул, проспект Космонавтов 12/9.

город Барнаул
2025

№	Требование	Содержание требования
1	Общие сведения	
1.1	Основание для работ	Плановый ремонт
1.2	Заказчик	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат»
1.3	Вид работ	Ремонт
1.4	Цель работы	Восстановление герметичности наплавляемой кровли, защита от воздействия атмосферных факторов кирпичной кладки стен лестничных маршей над уровнем кровли.
1.5	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	Приложение Дефектная ведомость работ №1 и №2
1.6	Условия тендера	1. Работы выполняются условия «под ключ» (материалы и механизмы зона ответственности подрядчика) 2. Условия оплаты: 30% аванс, 60% по факту выполнения работ, 10% через 30 рабочих дней после сдачи работ. 3. Закрытие выполненных работ производится по актам КС-2 до 20 числа каждого месяца на основании полностью выполненного этапа. Примечание: Предусмотреть следующие материалы: Нижний слой ковра Техноэласт ЭПП Верхний слой ковра Техноэласт ЭКП Профилированная и гладкая сталь толщиной не менее 0,5 мм оцинкованная и полимерная по RAL
1.7	Виды документации	-
1.8	Срок выполнения работ	15 сентября- 30 октября 2025
1.9	Характеристики объекта	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат», расположено по адресу: 656023. Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9. 1. Здание ПЦ, административная часть, в осях 1-6, Н-Ю высотой: +22,000м; 2. Здания БСС нижняя часть высотой +10,500м Покрытие выполнено из сборных железобетонных ребристых плит размером 1,5х6,0м Состав кровли: - гидроизоляция – 1 слой «Линокром», $\delta=5$ мм; - гидроизоляция – 5 слоев рубероида на битумной мастике, $\delta=30$ мм; - асфальтобетонная стяжка, $\delta=20\ldots30$ мм; - утеплитель – ячеистый бетон, $\delta=120\ldots150$ мм; -

		пароизоляция – 1 слой рубероида, 4 мм; - сборные железобетонные ребристые плиты Год ввода в эксплуатацию зданий – 1969 г.
2	Требования к подрядчику	
2.1	Требования к выполняемым работам	Работы будут выполняться на территории круглосуточно работающего предприятия, являющегося опасным производственным объектом. Выполнение работ по реконструкции кровли необходимо предусматривать с учётом специфики протекающих технологических процессов на предприятии.
2.2	Требования к подрядчику	1. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой (в том числе оборудованием и оснасткой), необходимой для выполнения договорных работ в установленной области. 2. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.
2.3	Подрядчик должен руководствоваться	- Положением о порядке допуска к производству работ на объектах АО ПО «АШК». - Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
2.4	Коммерческое предложение	Коммерческое предложение предоставлять в виде локальной сметы. Всю документацию направлять на электронную почту: user0856@ashk.ru и user0133@ashk.ru.

Ведомость объемов работ № 1

Ремонт кровли ПЦ, административная часть, в осях 1-6, Н-Ю

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	3	4	5
Раздел 1.			
1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	100 м2	8,3
2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (8 слоев)	100 м2	0,61
3	Демонтаж выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2	0,61
4	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 (30мм)	100 м2	0,61
5	Утепление покрытий: керамзитом	м3	4,8
6	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,61
7	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм)	100 м2	0,61
8	Разборка: кирпичных стен	м3	1
9	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,5
10	Демонтаж прижимной планки	100 м	0,75
11	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (капельники)	100 м	0,06
12	Смена: ливневых воронок	100 шт	0,04
13	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	16,6
14	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	16,6
15	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (доборка+зонты)	100 м2	0,468
16	Устройство прижимной планки	100 м	0,95
17	Монтаж опалубки из мет.листа (прим)	100 м2	0,0225

Ведомость объёмов работ № 2

Ремонт кровли БСС нижняя часть

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	3	4	5
Раздел 1.			
1	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	19,08
2	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	100 м2	11,448
3	Устройство прижимной планки	100 м	0,5
4	Замена ливневых воронок	шт	2