



Акционерное общество «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»
656023, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, пом. 301/2,
ИНН 2221260642, КПП 222101001, ОГРН 1242200001010, ОКАТО 01401363000
РС 40702810600000171790, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ - «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
город Москва, БИК 044525823, КОР. СЧЕТ 30101810200000000823

+7 (3852) 221-955 • priemnay@ashk.ru

Заместитель технического
директора
по СМР и техоснастке АО «ПО
Канаков И.А.

« ____ » _____ 2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по Устройству вентилируемого фасада ОПК в осях 10-25, ряд Я-А,
г. Барнаул, проспект Космонавтов 12/10.

город Барнаул
2025

№	Требование	Содержание требования
1	Общие сведения	
1.1	Основание для работ	Плановый ремонт
1.2	Заказчик	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат»
1.3	Вид работ	Ремонт
1.4	Цель работы	Утепление стены цеха, защита от воздействия атмосферных факторов кирпичной кладки.
1.5	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	Приложение Дефектная ведомость работ.
1.6	Условия тендера	1. Работы выполняются условия «под ключ» (материалы и механизмы зона ответственности подрядчика) 2. Условия оплаты: 30% аванс, 60% по факту выполнения работ, 10% через 30 рабочих дней после сдачи работ. 3. Закрытие выполненных работ производится по актам КС-2 до 20 числа каждого месяца на основании полностью выполненного этапа. Примечание применить следующие материалы: 1. Профилированная и гладкая сталь толщиной не менее 0,5 мм оцинкованная и полимерная, гладкая RAL 2004 профилированная сталь с8 RAL 7004 (корпоративные цвета) 2. Базальтовая вата с плотностью не менее 70 кг/м³ с перехлестом 2х50мм. 3. Кирпич керамический полнотелый по ГОСТ 530-2012
1.7	Виды документации	-
1.8	Срок выполнения работ	22 сентября- 17 ноября 2025
1.9	Характеристики объекта	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат», расположено по адресу: 656023. Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/10. Здание ОПК в осях 10-25, ряд Я-А высотой +10,500м Наружные стены здания Наружные стены здания лестничных клеток, стены по оси «Я/А» До отм. +4,800 м - выполнены несущими, из керамического и силикатного кирпичей на цементнопесчаном растворе. Толщина наружных стен 510 и 380 мм. От отм +4,800 м - выполнены самонесущими, из сборных керамзитобетонных стеновых панелей обшитыми профилированным листом толщиной 240 мм. Год ввода в эксплуатацию зданий – 1969 г.

2	Требования к подрядчику	
2.1	Требования к выполняемым работам	Работы будут выполняться на территории круглосуточно работающего предприятия, являющегося опасным производственным объектом. Выполнение работ по реконструкции кровли необходимо предусматривать с учётом специфики протекающих технологических процессов на предприятии.
2.2	Требования к подрядчику	1. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой (в том числе оборудованием и оснасткой), необходимой для выполнения договорных работ в установленной области. 2. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.
2.3	Подрядчик должен руководствоваться	- Положением о порядке допуска к производству работ на объектах АО ПО «АШК». - Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
2.4	Коммерческое предложение	Коммерческое предложение предоставлять в виде локальной сметы. Всю документацию направлять на электронную почту: user0856@ashk.ru и user0133@ashk.ru.

Ведомость объёмов работ

Устройство вентилируемого фасада ОПК в осях 10-25, ряд Я-А

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи
1	3	4	5	6
Раздел 1. Вент.фасад				
1	Разборка фасонных элементов	100 м	1,77	
2	Устройство вентилируемого фасада (Наружная облицовка поверхности стен профлистом с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя)	100 м2	8,62	
3	Изготовление и монтаж фасонных доборных элементов	100 м2	1,68	
4	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	8,4	
Раздел 2. КНТП-9, ремонт стены				
5	Разборка: кирпичных стен	м3	5	
6	Демонтаж металлических конструкций	т	0,3	
7	Изготовление металлических конструкций	т	0,35	
8	Монтаж опорных конструкций	т	0,35	
9	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	5	
10	Улучшенная штукатурка фасадов	100 м2	0,15	
11	Затаривание строительного мусора в мешки	т	10,5	
12	Погрузка/Разгрузка мусора строительного вручную	100 т	0,105	

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]