


+7 (3852) 221-955 • riemnay@ashk.ru

Утверждаю:
Технический директор
 А.Е.Баяндин

«11» 09 2025

Техническое задание.

1. Прокладка трубопровода сжатого воздуха в цехе ЦПС АО ПО «АШК»

2. Местонахождения заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9

Почтовый адрес заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9, каб. 301

Контактное лицо:

Зам. технического директора по теплоснабжению Сорокин Дмитрий Владимирович тел. 8-963-570-1437, user1592@ashk.ru

Начальник ЦРТО-3, Хозяйкин Дмитрий Владимирович, тел. 8-964-085-5050, user1106@ashk.ru

Мастер участка ЦРТО-3, Горбунов Денис Алексеевич, тел. 8-963-570-1493, user0468@ashk.ru

3. Предмет договора: . Прокладка трубопровода сжатого воздуха в цехе ЦПС АО ПО «АШК»

Виды работ :

- произвести прокладку трубопровода сжатого воздуха Ø 89 (P=0,65 Мпа) на третьем этаже цеха ЦПС;
- изготовление и монтаж ресивера объемом 0,3 м³ (диам.530 мм);
- работы выполняются в помещении действующего цеха (без остановки рабочего процесса);
- работы проводятся на высоте 7.5 м;
- ежедневные оформления допуска на производство огневых работ;
- произвести прокладку греющего кабеля по всей длине трубопровода;
- выполнить изоляцию трубопровода базальтовыми матами, с последующем покрытием стекловолокном;

Объем выполняемых работ:

	Виды работ	ед. изм	кол-во
	Монтаж		
1	врезка в действующие сети д80	шт	1
2	врезка в действующие сети д25	шт	5
3	труба ду89	м	300
4	кран ду80	шт	1
5	кран ду25	шт	5
6	Присоединение крана шарового Ду-80	шт	2
7	установка лесов строительных	м2	130
8	опрессовка трубопровода	шт	1
9	изоляция трубопровода матами базальтовыми	м3	1,6
10	покрытие изоляции стеклопластиком	м2	180
11	изготовление ресивера V-0.3 м3(диам.530 мм)	шт	1
12	монтаж ресивера V-0.3 м3(диам.530 мм)	шт	1
	Строительные работы		
	Монтаж		

1	изготовление опорных конструкций	т	0,7
2	монтаж опорных конструкций	т	0,7
3	прокладка греющего кабеля	м	700
4	пробивка отверстий в кирпичных стенах д-250мм	шт	7
5	пробивка отверстий в плитах перекрытия д-120мм	шт	2

Материалы и оборудование заказчика.

- 4.Порядок формирования цены: НДС/без НДС;
- 5.Место выполнения работ: пр-т Космонавтов 12/30;
- 6.Сроки выполнения работ: 20 рабочих дней с момента подписания договора;
- 7.Форма оплаты: (предоплата\пост оплата) –пост оплата ;
- 8.Установленные заказчиком требования к гарантийным обязательствам: на работы составляет 1 год;
- 9.Требования к участникам закупки:
 - Работы должен выполнять квалифицированный персонал;
 - Предоставить на сотрудников документы подтверждающие обучение по ТБ:
(Программа А для руководителя, программа Б, программа В, обучения по СиЗ и ПП, обучение по охране труда при работе на высоте 2, 3 группа, удостоверения сварщика)
 - Информационную карту(референс лист);
 - Расчет стоимости работ;
 - Бухгалтерский баланс участника тендера за предшествующий год с отметкой налогового органа о приеме, форма 2 и за последний отчетный период;
 - Справка о кредиторской задолженности участника тендера;
 - Справка о дебиторской задолженности участника тендера;
 - Выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца;
 - Расчет по страховым взносам за предшествующий год и за последний отчетный период;

Зам технического директора
по теплоснабжению

Д.В.Сорокин