


Акционерное общество «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»
656023, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, пом. 301/2,
ИНН 2221260642, КПП 222101001, ОГРН 1242200001010, ОКАТО 01401363000
РС 4070281080000017790, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ - «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
город Москва, БИК 044525823, КОР. СЧЕТ 30101810200000000823

+7 (3852) 221-955 • priemnay@ashk.ru

Заместитель технического
директора по СМР и техоснастке
АО «ПО «АШК»

И.А. Канаков


«12» января 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПК. Сборочный цех. Устройство площадки под монтаж оборудования "ЛИМБ-450" с
промышленным бетонным полом с топпингом в осях 31-38 в рядах А-Ж.

город Барнаул
2026

№	Требование	Содержание требования				
1	Общие сведения					
1.1	Основание для работ	«Модернизация производства грузовых шин» при поддержке Фонда Развития Промышленности				
1.2	Заказчик	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат»				
1.3	Вид работ	Модернизация				
1.4	Цель работы	Модернизация производства грузовых шин				
1.5	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	№	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Примечание
		1	Демонтаж металлоконструкции (лист 5,6,8)	тн	40,31	(пол)
		2	Демонтаж металлоконструкции (двутавр 30)	тн	0,52	(отбойник)
		3	Демонтаж чугунных плит канала (700х400)	м2	10,64	0,77 тн
		4	Демонтаж напольных чугунных плит (500х500,600х600)	м2	39,70	(пол)-8,34 тн
		5	Устройство временного ограждения из п/э пленки	м2	342,36	h=3,0м
		6	Нарезка штроб (без заполнения)	м.п.	114,62	
		7	Демонтаж бетонных полов до 200 мм (вручную)	м2	175,08	
		8	Демонтаж бетонных полов до 200 мм (механиз)	м2	700,32	
		9	Разработка грунта в траншеях и приямках (вручную)	м3	6,00	
		10	Разработка грунта в траншеях и приямках (механиз)	м3	12,00	
		11	Обратная засыпка боем с уплотнением	м3	5,32	
		12	Устройство щебеночного основания с уплотнением (20-40)	м3	33,30	50 тн
		13	Устройство гидр.слоя полиэтиленой пленкой	м2	8,00	
		14	Устройство опалубки (внутр.внешн.стены)	м2	31,36	Прямоук 2 шт
		15	Устройство ж/б плиты основания фундамента (200мм) В25	м3	1,03	Прямоук
		16	Устройство монолитных ж/б стен (200мм) В25	м3	2,64	Прямоук
		17	Изготовление и монтаж металлоконструкций	тн	0,10	Угол 90х90х7
		18	Грунтовка металлоконструкций	м2	3,17	
		19	Покраска металлоконструкций	м2	3,17	
		20	Обратная засыпка грунта за ж/б стену (вручную)	м3	3,00	
		21	Обратная засыпка грунта за ж/б стену (механиз)	м3	5,00	
		22	Армирование полов арматурой 12мм	тн	8,61	(200х200)
		23	Устройство бетонных полов до 200 мм В25	м2	875,40	
		24	Устр-во упрочнен.(топинг.) покрытий (прим)	м2	875,40	
		25	Обеспыливание поверхности пром. пылесосом.	м2	875,40	
		26	Покрытие полов лаком полиуретановым	м2	875,40	
		27	Нарезка и герметизация деформационного шва	м.п.	340,50	
		28	Вывоз и перемещение демонтированного металла на металлосклад (до 1 км)	тн	50,00	
29	Уборка и вывоз мусора (за территорию завода)	тн	428,00			

		Примечание: 1. Работы производятся в действующем сборочном цехе 2. При демонтаже металлического покрытия полов при применение электро– или газорезательного оборудования необходимо предусмотреть мероприятия по пожарной безопасности 3. При демонтаже бетонных полов необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению образования пыли и грязи, а также отгородить защитным экраном рабочую зону и находящееся рядом оборудование от разлетающихся частиц бетона при производстве демонтажных работ. 4. Вывоз и утилизация строительного мусора зона ответственности подрядчика. 5. Металлолом передается заказчику с перемещением на приобъектный склад. 6. Выполненные промышленные упрочненные бетонные покрытия должны соответствовать требованиям СТО НОРСТРОЙ 2.6.171-2015 «Полы. Здания производственные. Устройство монолитных полов на основе бетонов и растворов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» Приложение: 1. Дефектная ведомость «Площадка под монтаж оборудование ЛИМБ-450 в осях 31-38, ряд А-Ж»; 2. Положением о порядке допуска подрядчика к производству работ на объектах АО ПО «АШК»; 3. Рамочный договор подряда; 4. Графическая часть. План размещения площадки.
1.6	Срок выполнения работ	16 февраля 2026 - 30 апреля 2026
1.7	Условия договора	Работы выполняются «под ключ» материалы, механизмы, оборудование предоставляет подрядчик. Оплата: 1. 30% от стоимости договора авансирование; 2. 60 % от стоимости договора оплачивается в течении 30 календарных дней по факту приемки этапа работ и закрывается актами по форме КС-2, КС-3; 3. 10 % от стоимости договора оплачивается через 60 календарных дней после подписания итоговых документов. Гарантийные обязательства 3 года.
1.8	Характеристики объекта	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат», расположено по адресу: 656023. Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9 ОПК. Сборочный цех. Устройство площадки с промышленным бетонным полом с топпингом под монтаж оборудования "ЛИМБ-450" в осях 31-38 в рядах А-Ж.

2	Требования к подрядчику	
2.1	Требования к выполняемым работам	Работы будут выполняться на территории круглосуточно работающего предприятия, являющегося опасным производственным объектом. Выполнение демонтажных и строительных работ необходимо предусматривать с учётом специфики протекающих технологических процессов на предприятии с обязательным соблюдением требований ПБ и охраны труда. Приемка работ будет осуществляться согласно требований СТО НОРСТРОЙ 2.6.171-2015 и действующей нормативной документации.
2.2	Требования к подрядчику	1. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой (в том числе оборудованием и оснасткой), необходимой для выполнения договорных работ в установленной области. 2. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.
2.3	Подрядчик должен руководствоваться	- Положением о порядке допуска подрядчика к производству работ на объектах АО ПО «АШК»; - Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
2.4	Коммерческое предложение	Коммерческое предложение предоставлять в виде локальной сметы. Всю документацию направлять на электронную почту: user0856@ashk.ru и user0133@ashk.ru.