



Акционерное общество «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»  
656023, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, пом. 301/2,  
ИНН 2221260642, КПП 222101001, ОГРН 1242200001010, ОКАТО 01401363000  
РС 4070281080000171790, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ - «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
город Москва, БИК 044525823, КОР. СЧЕТ 30101810200000000823

+7 (3852) 221-955 • priemnay@ashk.ru

Заместитель технического  
директора по СМР и техоснастке  
АО «ПО «АШК»

И.А. Канаков

  
« 30 » января 2026

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Устройство фундамента (приямка для пневматической системы транспортировки сыпучих ингредиентов) в рамках проекта №9420 «Модернизация производства грузовых шин» по адресу проспект Космонавтов 12д

город Барнаул  
2026

№	Требование	Содержание требования					
1		<b>Общие сведения</b>					
1.1	Основание для работ	«Модернизация производства грузовых шин» при поддержке Фонда Развития Промышленности					
1.2	Заказчик	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат»					
1.3	Вид работ	Капитальный ремонт					
1.4	Цель работы	Устройство фундамента (приямка для пневматической системы транспортировки сыпучих ингредиентов)					
1.5	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	№	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Примечание	
		<b>(1) Устройство приямка</b>					
		1	Нарезка штроб (без заполнения)	м.п.	48,00		
		2	Демонтаж бетонных полов до 300 мм	м2	144,00		
		3	Устройство временного электроснабжения	м.п.	100,00		
		4	Разработка грунта (механизировано)	м3	693,10		
		5	Разработка грунта (вручную)	м3	69,30		
		6	Устройство щебеночного основания с уплотнением	м3	19,36		кф упл. 1,25
		7	Устройство песочного основания с уплотнением	м3	7,41		кф упл. 1,05
		8	Устройство шпунтовых ограждений	м2	139,20		при необх.
		9	Устройство "подбетонки" М150 (100мм)	м2	70,56		
		10	Устройство ж/б плиты основания фундамента (200мм)	м3	26,90		В22,5
		11	Устройство опалубки (внутр.внешн.стены)	м2	359,04		
		12	Устройство монолитных ж/б стен (400мм)	м3	64,92		В22,5
		13	Устройство укрытия бетона полиэтиленовой пленкой	м2	66,60		
		14	Устройство обмазочной гидроизоляции фундаментов «стен»	м2	225,28		
		15	Демонтаж шпунтовых ограждений	м2	139,20		см прим. 8
		16	Обратная засыпка грунтом (за стену) с уплотнением	м3	247,60		
		17	Изготовление и монтаж металлоконструкций	тн	0,51		обрамление приямка
		18	Грунтовка металлоконструкций	м2	21,32		
		19	Покраска металлоконструкций	м2	21,32		
		20	Устройство щебеночного основания с уплотнением	м2	16,80		
		21	Устройство бетонного пола 200 мм	м2	84,00		В22,5
		22	Армирование полов ф12 арм	тонн	0,85		
		23	Нарезка и герметизация деформационного шва	м.п.	38,00		
		24	Уборка и вывоз боя	тонн	105,40		
25	Уборка и вывоз грунта с утилизацией	тонн	758,90				
<p>Примечание:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Все применяемые материалы должны быть новые с документами о качестве, либо сертификатами. Применение б/у материалов не допустимо.</li> <li>2. Бетон Марка В22,5 и раствор М150 (не ниже) с предоставлением паспорта на каждую партию.</li> </ol>							

		<p>3. При демонтажных работах при применение электро– или газорезательного оборудования, а также при выполнении других огневых работ (сварочные) необходимо предусмотреть мероприятия по пожарной безопасности</p> <p>4. При выполнении земляных работ в местах пересечения с подземными коммуникациями необходимо выполнить шурфление для предотвращения повреждения существующих сетей</p> <p>5. Вывоз и утилизация строительного мусора зона ответственности подрядчика.</p> <p>6. Металлолом передается заказчику с перемещением на приобъектный склад.</p> <p>7. В случае выполнения бетонных работ в зимнее время необходимо предусмотреть мероприятия по прогреву бетона.</p> <p>Приложение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Положением о порядке допуска подрядчика к производству работ на объектах АО ПО «АШК»;</li> <li>2. Рамочный договор подряда;</li> <li>3. Графическая часть.</li> <li>4. Ведомость объемов работ.</li> </ol>
1.6	Срок выполнения работ	16 февраля 2026 - 30 апреля 2026
1.7	Условия договора	<p>Работы выполняются «под ключ» материалы, механизмы, оборудование предоставляет подрядчик.</p> <p>Условия оплаты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 30% от стоимости договора авансирование;</li> <li>2. 60 % от стоимости договора оплачивается в течении 30 календарных дней по факту приемки этапа работ и закрывается актами по форме КС-2, КС-3;</li> <li>3. 10 % от стоимости договора оплачивается через 60 календарных дней после подписания итоговых документов.</li> </ol> <p>Гарантийные обязательства 3 года.</p>
1.8	Характеристики объекта	<p>Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат», Здание старого ЦРГО-5 расположено по адресу: 656023. Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12д</p>

2	<b>Требования к подрядчику</b>	
2.1	Требования к выполняемым работам	<p>Работы будут выполняться на территории круглосуточно работающего предприятия, являющегося опасным производственным объектом.</p> <p>Выполнение демонтажных и строительных работ необходимо предусматривать с учётом специфики протекающих технологических процессов на предприятии с обязательным соблюдением требований ПБ и охраны труда.</p>
2.2	Требования к подрядчику	<p>1. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой (в том числе оборудованием и оснасткой), необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.</p> <p>2. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.</p>
2.3	Подрядчик должен руководствоваться	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Положением о порядке допуска подрядчика к производству работ на объектах АО ПО «АШК»;</li> <li>- Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;</li> <li>- Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</li> </ul>
2.4	Коммерческое предложение	<p>Коммерческое предложение предоставлять в виде локальной сметы.</p> <p>Всю документацию направлять на электронную почту: <a href="mailto:user0856@ashk.ru">user0856@ashk.ru</a> и <a href="mailto:user0133@ashk.ru">user0133@ashk.ru</a>.</p>