




**алтайский
шинный
комбинат**

Акционерное общество «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»
656023, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, пом. 301/2,
ИНН 2221260642, КПП 222101001, ОГРН 1242200001010, ОКАТО 01401363000
РС 40702810800000171790, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ - «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
город Москва, БИК 044525823, КОР. СЧЕТ 30101810200000000823

+7 (3852) 221-955 • priemnay@ashk.ru

Заместитель технического
директора по СМР и техоснастке
АО «ПО «АШК»

И.А. Канаков


«25» марта 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтаж металлических плит перекрытий каналов на участке энергоустановок 2 этап,
по адресу: пр-т Космонавтов, 12

город Барнаул
2026

№	Требование	Содержание требования
1		Общие сведения
1.1	Основание для работ	Плановый ремонт
1.2	Заказчик	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат»
1.3	Вид работ	Реконструкция
1.4	Цель работы	Реконструкция металлических полов для обслуживания технологического оборудования и трубопроводов
1.5	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	<p>Примечание:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Работы производятся вблизи действующих инженерных коммуникаций (паропровода и сопутствующих коммуникаций), при этом температура помещения достигает + 50 °С; 2. При демонтаже металлического покрытия полов при применении электро или газорезательного оборудования необходимо предусмотреть мероприятия по пожарной безопасности; 3. Вывоз и утилизация строительного мусора зона ответственности подрядчика; 4. Металлолом передается заказчику с перемещением на приобъектный склад; 5. Металлические опоры, подлежащие замене, являются ответственными конструкциями, внесение изменений в конструктив и расположение не допустимо. <p>Приложение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дефектная ведомость №1; 2. Положением о порядке допуска подрядчика к производству работ на объектах АО ПО «АШК»; 3. Рамочный договор подряда; 4. Графическая часть.
1.6	Срок выполнения работ	6 апреля 2026 - 30 мая 2026
1.7	Условия договора	<p>Работы выполняются «под ключ»: материалы, механизмы, оборудование предоставляет подрядчик.</p> <p>Оплата:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10% от стоимости договора авансирование; 2. 80 % от стоимости договора оплачивается в течении 30 календарных дней со дня выполнения всех работ, предусмотренных Договором, в полном объеме и подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 без замечаний; 3. 10 % от стоимости договора оплачивается через 60 календарных дней после подписания итоговых документов. <p>Гарантийные обязательства 3 года.</p>

1.8	Характеристики объекта	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат», расположено по адресу: 656023. Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9. Цех вулканизации, участок энергоустановок.
2	Требования к подрядчику	
2.1	Требования к выполняемым работам	Работы будут выполняться на территории круглосуточно работающего предприятия, являющегося опасным производственным объектом. Выполнение демонтажных и строительных работ необходимо предусматривать с учётом специфики протекающих технологических процессов на предприятии с обязательным соблюдением требований ПБ и охраны труда.
2.2	Требования к подрядчику	1. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой (в том числе оборудованием и оснасткой), необходимой для выполнения договорных работ в установленной области. 2. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.
2.3	Подрядчик должен руководствоваться	<ul style="list-style-type: none"> - Положением о порядке допуска подрядчика к производству работ на объектах АО ПО «АШК»; - Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
2.4	Коммерческое предложение	Коммерческое предложение предоставлять в виде локальной сметы либо калькуляции. Всю документацию направлять на электронную почту: user0856@ashk.ru и user0133@ashk.ru .

Ведомость объёмов работ

Монтаж металлических плит перекрытий каналов на участке энергоустановок 2 этап, по адресу: пр-т Космонавтов, 12

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	1	Демонтаж металлоконструкций	т	5,5
2	2	Изготовление и монтаж металлоконструкций (каркас)	т	16,900
3	3	Антикоррозионная защита металлоконструкций за 2 раза	м2	550,0
4	4	Погрузка/Разгрузка мусора строительного вручную	т	20,0
5	5	Затаривание строительного мусора в мешки	т	20,0