



**алтайский  
шинный  
комбинат**

Акционерное общество «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»  
656023, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, пом. 301/2,  
ИНН 2221260642, КПП 222101001, ОГРН 1242200001010, ОКАТО 01401363000  
РС 40702810800000171790, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ - «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
город Москва, БИК 044525823, КОР. СЧЕТ 30101810200000000823

+7 (3852) 221-955 • priemnay@ashk.ru

Заместитель технического  
директора по СМР и техоснастке  
АО «ПО «АШК»

И.А. Канаков

« 31 » марта 2026

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
ОПК. Устройство фундаментов под станки СПД 3-970-1500

город Барнаул  
2026

№	Требование	Содержание требования			
1		<b>Общие сведения</b>			
1.1	Основание для работ	«Модернизация производства грузовых шин» при поддержке Фонда Развития Промышленности			
1.2	Заказчик	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат»			
1.3	Вид работ	Модернизация			
1.4	Цель работы	Модернизация производства грузовых шин			
1.5	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	№	Наименование работ	Ед.изм	Количество
		1	Устройство временного электроснабжения	м.п.	20,00
		2	Устройство временного ограждения из п/э пленки	м2	152,50
		3	Демонтаж бетонного пола 300 мм	м2	57,52
		4	Демонтаж металлоконструкций	тонн	0,45
		5	Разборка железобетонных конструкций фундаментов отбойными молотками	м3	6,37
		6	Разработка грунта (вручную)	м3	6,50
		7	Устройство щебеночного основания	м3	10,88
		8	Устройство опалубки	м2	21,12
		9	Устройство ж/бетонной плиты основания (175 мм->125мм=300 мм общ.)	м3	15,66
		10	Армирование полов ф12 арм	тонн	0,49
		11	Устройство бетонного пола (200 мм)	м2	47,80
		12	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях отверстий (глубиной 200 мм, диаметром:400 мм)	шт	30,00
		13	Разработка грунта (вручную)	м3	0,75
		14	Устройство бетонной плиты основания (кюзы)	м3	2,94
		15	Уборка и вывоз боя	тонн	58,78
		16	Уборка и вывоз грунта	тонн	11,60
Примечание:					
1. Работы производятся в действующем сборочном цехе					
2. На момент демонтажа металлических конструкций и изготовлении армирующего металлического каркаса при применении электро, газорезательного, сварочного оборудования необходимо предусмотреть мероприятия по пожарной безопасности					
3. Вывоз и утилизация строительного мусора зона ответственности подрядчика.					
4. Выполненные бетонные покрытия должны соответствовать требованиям:					
- СТО НОРСТРОЙ 2.6.171-2015 «Полы. Здания производственные. Устройство монолитных полов на основе бетонов и растворов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»					
- СТО НОСТРОЙ 2.6.208-2016, СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 регламентирующие устройство фундаментов под технологическое оборудование, включая динамические нагрузки, установку, монтаж, и защиту бетона.					

		<p>Приложение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Положением о порядке допуска подрядчика к производству работ на объектах АО ПО «АШК»;</li> <li>2. Рамочный договор подряда;</li> <li>3. Графическая часть: <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Схема расположения фундаментов под станки»</li> </ul> </li> </ol>
1.6	Срок выполнения работ	20 апреля 2026 – 15 июля 2026
1.7	Условия договора	<p>Работы выполняются «под ключ» материалы, механизмы, оборудование предоставляет подрядчик.</p> <p>Оплата:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10% от стоимости договора авансирование;</li> <li>2. 80 % от стоимости договора оплачивается в течении 30 календарных дней со дня выполнения всех работ, предусмотренных Договором, в полном объеме и подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 без замечаний</li> <li>10 % от стоимости договора оплачивается через 60 календарных дней после подписания итоговых документов.</li> <li>3. 10 % от стоимости договора оплачивается через 60 календарных дней после подписания итоговых документов.</li> </ol> <p>Гарантийные обязательства 3 года.</p>
1.8	Характеристики объекта	<p>Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат», расположено по адресу: 656023. Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/10</p> <p>ОПК. Устройство фундаментов под станки СПД 3-970-1500 – 3шт.</p>

2	<b>Требования к подрядчику</b>	
2.1	Требования к выполняемым работам	<p>Работы будут выполняться на территории круглосуточно работающего предприятия, являющегося опасным производственным объектом.</p> <p>Выполнение демонтажных и строительных работ необходимо предусматривать с учётом специфики протекающих технологических процессов на предприятии с обязательным соблюдением требований ПБ и охраны труда.</p> <p>Приемка работ будет осуществляться согласно требований СТО НОРСТРОЙ 2.6.171-2015; 2.6.208-2016; 2.23.85-2013 и действующей нормативной документации.</p>
2.2	Требования к подрядчику	<p>1. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой (в том числе оборудованием и оснасткой), необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.</p> <p>2. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.</p>
2.3	Подрядчик должен руководствоваться	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Положением о порядке допуска подрядчика к производству работ на объектах АО ПО «АШК»;</li> <li>- Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;</li> <li>- Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</li> </ul>
2.4	Коммерческое предложение	<p>Коммерческое предложение предоставлять в виде локальной сметы.</p> <p>Всю документацию направлять на электронную почту: <a href="mailto:user0856@ashk.ru">user0856@ashk.ru</a> и <a href="mailto:user0133@ashk.ru">user0133@ashk.ru</a>.</p>