



**алтайский
шинный
комбинат**

Акционерное общество «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»
656023, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, пом. 301/2,
ИНН 2221260642, КПП 222101001, ОГРН 1242200001010, ОКАТО 01401363000
РС 40702810800000171790, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ - «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
город Москва, БИК 044525823, КОР. СЧЕТ 30101810200000000823

+7 (3852) 221-955 • priemnay@ashk.ru

Заместитель технического
директора по СМР и техоснастке
АО «ПО «АШК»

И.А. Канаков


« 31 » марта 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПК. Сборочный цех. Устройство бетонной площадки под монтаж оборудования "ЛИМБ-450" в осях 31-38 в рядах А-Ж.

город Барнаул
2026

№	Требование	Содержание требования				
1		Общие сведения				
1.1	Основание для работ	Модернизация оборудования				
1.2	Заказчик	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат»				
1.3	Вид работ	Модернизация				
1.4	Цель работы	Модернизация производства грузовых шин				
1.5	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	№	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Примечание
		1	Устройство временного электроснабжения	м.п.	50,00	
		2	Разработка грунта в траншеях и приямках (вручную) (доработка, выравнивание откосов приямков)	м3	13,38	
		3	Устройство щебеночного основания с уплотнением, выравнивание основания (с использованием механизмов для уплотнения) (0-40)	м3	49,87	80 тонн
		4	Устройство гидр.слоя полиэтиленой пленкой (150 мкм)	м2	436,20	
		5	Устройство опалубки (внутр.внешн.стены)	м2	127,15	Приямки (7 шт)+ Канал
		6	Устройство ж/б плиты основания фундамента канала В22.5 (150 мм)	м3	1,75	Канал
		7	Устройство монолитных ж/б стен канала В22.5 (100мм)	м3	1,72	Канал
		8	Устройство ж/б плиты основания фундамента В22.5	м3	8,36	Приямки (7 шт)
		9	Устройство монолитных ж/б стен (100мм) В22.5	м3	0,51	Приямки (3 шт)
		10	Устройство монолитных ж/б стен (200мм) В22.5	м3	1,72	Приямки (3 шт)
		11	Устройство монолитных ж/б стен (300мм) В22.5	м3	9,27	Приямки (1 шт)
		12	Обратная засыпка песком с использованием механизмов для уплотнением (за ж/б стену)	м3	15,57	
		13	Изготовление и монтаж металлоконструкций	тн	0,55	(Угол 75x75x5+ Арм 12).
		14	Грунтовка металлоконструкций	м2	22,65	
		15	Покраска металлоконструкций	м2	22,65	
		16	Армирование полов арматурой 12мм	тн	4,20	(200x200)
		17	Устройство бетонных полов до 150 мм В22.5	м2	415,00	
18	Затирка бетонного основания (с использованием затирочных механизмов)	м2	415,00			

		19	Нарезка и герметизация деформационного шва (герметик полиуретановый)	м.п.	108,00	
		20	Уборка грунта с последующей утилизацией за территорию завода	тн	21,50	
		<p align="center">Примечание:</p> <p>1. Работы производятся в действующем сборочном цехе.</p> <p>2. На момент изготовления армирующего металлического каркаса при применении электро, газорезательного, сварочного оборудования необходимо предусмотреть мероприятия по пожарной безопасности.</p> <p>3. Вывоз и утилизация строительного мусора зона ответственности подрядчика.</p> <p>4. Выполненные бетонные покрытия должны соответствовать требованиям СТО НОРСТРОЙ 2.6.171-2015 «Полы. Здания производственные. Устройство монолитных полов на основе бетонов и растворов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»</p> <p align="center">Приложение:</p> <p>1. Дефектная ведомость «Площадка под монтаж оборудование ЛИМБ-450 в осях 31-38, ряд А-Ж»;</p> <p>2. Положением о порядке допуска подрядчика к производству работ на объектах АО ПО «АШК»;</p> <p>3. Рамочный договор подряда;</p> <p>4. Графическая часть: - «Схема бетонирования площадки»; - «Разрез бетонируемого пола»; - «План размещения фундаментов (ИБР 13633.00.000 В0)».</p>				
1.6	Срок выполнения работ	27 апреля 2026 – 29 июня 2026				
1.7	Условия договора	<p>Работы выполняются «под ключ» материалы, механизмы, оборудование предоставляет подрядчик. Подрядчик гарантирует использование только новых материалов заводского изготовления, соответствующих государственным стандартам (ГОСТ), и подтверждает их качество предоставлением соответствующей документации до начала производства работ.</p> <p>Оплата:</p> <p>1. 10% от стоимости договора авансирование;</p> <p>2. 80 % от стоимости договора оплачивается в течении 30 календарных дней со дня выполнения всех работ, предусмотренных Договором, в полном объеме и подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 без замечаний 10 % от стоимости договора оплачивается через 60 календарных дней после подписания итоговых документов.</p> <p>3. 10 % от стоимости договора оплачивается через 60 календарных дней после подписания итоговых документов.</p> <p>Гарантийные обязательства 3 года.</p>				

1.8	Характеристики объекта	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат», расположено по адресу: 656023. Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/10 ОПК. Сборочный цех. Устройство бетонной площадки под монтаж оборудования "ЛИМБ-450" в осях 31-38 в рядах А-Ж.
-----	------------------------	---

2	Требования к подрядчику	
2.1	Требования к выполняемым работам	<p>Работы будут выполняться на территории круглосуточно работающего предприятия, являющегося опасным производственным объектом.</p> <p>Выполнение демонтажных и строительных работ необходимо предусматривать с учётом специфики протекающих технологических процессов на предприятии с обязательным соблюдением требований ПБ и охраны труда.</p> <p>Приемка работ будет осуществляться согласно требований СТО НОРСТРОЙ 2.6.171-2015 и действующей нормативной документации.</p>
2.2	Требования к подрядчику	<p>1. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой (в том числе оборудованием и оснасткой), необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.</p> <p>2. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.</p>
2.3	Подрядчик должен руководствоваться	<ul style="list-style-type: none"> - Положением о порядке допуска подрядчика к производству работ на объектах АО ПО «АШК»; - Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
2.4	Коммерческое предложение	<p>Коммерческое предложение предоставлять в виде локальной сметы.</p> <p>Всю документацию направлять на электронную почту: user0856@ashk.ru и user0133@ashk.ru.</p>