



Акционерное общество «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»
656023, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, пом. 301/2,
ИНН 2221260642, КПП 222101001, ОГРН 124220001010, ОКАТО 01401363000
РС 4070281080000171790, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ - «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
город Москва, БИК 044525823, КОР. СЧЕТ 30101810200000000823

+7 (3852) 221-955 • priemnay@ashk.ru

Заместитель технического
директора
по СМР и техоснастке АО «ПО
Канаков И.А.

«06»  2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту кровли ЦПС в осях 11-29 ряд А-И по адресу: г. Барнаул,
проспект Космонавтов 12/30

город Барнаул
2026

№	Требование	Содержание требования
1		Общие сведения
1.1	Основание для работ	Плановый ремонт
1.2	Заказчик	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат»
1.3	Вид работ	Ремонт
1.4	Цель работы	Восстановление герметичности наплавленной кровли, защита от воздействия атмосферных факторов кирпичной кладки стен лестничных маршей над уровнем кровли.
1.5	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	Приложение: Дефектная ведомость работ №1
1.6	Условия тендера	<ol style="list-style-type: none"> 1. Материалы и механизмы зона ответственности Заказчика; 2. Вывоз и утилизация строительного мусора с объекта зона ответственности Подрядчика; 3. Оплата: <ul style="list-style-type: none"> - 10% от стоимости договора авансирование; - 80 % от стоимости договора оплачивается в течении 30 календарных дней со дня выполнения всех работ, предусмотренных Договором, в полном объеме и подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 без замечаний; - 10 % от стоимости договора оплачивается через 60 календарных дней после подписания итоговых документов; 3. Гарантийные обязательства 3 года.
1.7	Срок выполнения работ	1 июня 2026 – 3 августа 2026
1.8	Характеристики объекта	<p>Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат», расположено по адресу: 656023. Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/30.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Здание ЦПС (ОПО) в осях 11-29 ряд А-И высотой: + 20,350м; <p>Покрытие выполнено из сборных железобетонных ребристых плит размером 1,5х6,0м</p> <p>Состав кровли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - гидроизоляция – 1 слой «Бикрост», $\delta=5$ мм; - гидроизоляция – 4 слоя рубероида на битумной мастике, $\delta=12$ мм; - асфальтобетонная стяжка, $\delta=25$ мм; - утеплитель – ячеистый бетон, $\delta=160$ мм; - керамзитобетон по уклону, $\delta=30\dots 200$ мм; - пароизоляция – обмазка битумом; - сборные железобетонные ребристые плиты покрытия.

2	Требования к подрядчику	
2.1	Требования к выполняемым работам	<p>Работы будут выполняться на территории круглосуточно работающего предприятия, являющегося опасным производственным объектом.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции кровли необходимо предусматривать с учётом специфики протекающих технологических процессов на предприятии.</p>
2.2	Требования к подрядчику	<p>1. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой (в том числе оборудованием и оснасткой), необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.</p> <p>2. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.</p>
2.3	Подрядчик должен руководствоваться	<ul style="list-style-type: none"> - Положением о порядке допуска к производству работ на объектах АО ПО «АШК». - Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
2.4	Коммерческое предложение	<p>Коммерческое предложение предоставлять в виде локальной сметы. Всю документацию направлять на электронную почту: user0856@ashk.ru и user0133@ashk.ru.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Ремонт кровли ЦПС в осях 11-29 ряд А-И

№	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	Демонтаж растворных валиков	м.п.	515,6	
2	Демонтаж крышек парапетных и отливов из листовой стали	м.п.	216,0	
3	Демонтаж кровельного ковра в 2 слоя	м2	508,0	
4	Демонтаж стяжки цементно песчаной до 40мм	м2	423,0	
5	Ремонт кирпичной кладки отдельных мест	м2	12,0	
6	Ремонт кирпичной кладки парапета	м.п.	11,0	
7	Ремонт парапетных газобетонных плит цементным составом	шт	8,0	
8	*Ремонт деформационного шва (с заполнением)	м.п.	42,0	
9	Устройство растворных валиков	м.п.	515,6	
10	Укладка пленки п/э 200мкм	м2	423,0	
11	Нарезка и укладка сетки армирующей	м2	423,0	Вр100*100
12	Устройство стяжки цементно песчаной до 40мм	м2	423,0	
13	Демонтаж ливневых воронок (чугунных)	шт	8,0	
14	Вскрытие кровельных пузырей	м2	3175,2	70% плоскости
15	Нанесение праймера	м2	418,0	
16	Устройство наплавляемой кровли в 2 слоя	м2	4852,0	
17	Устройство подсистемы из Г-профиля и усиленных кронштейнов для монтажа парапетных крышек	м.п.	138,8	В-0,25м
18	Монтаж крышек парапетных и отливов из листовой стали	м.п.	340,0	гладкий цинк 0,5
19	Монтаж планки прижимной с герметизацией	м.п.	108,0	
20	Монтаж ливневых воронок (ПВХ) через раструб	шт	8,0	
21	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством): профлистом С8 (цинк) без пароизоляционного слоя	м2	328,9	
22	Изготовление и монтаж доборных элементов из листовой стали (цинк)	м2	10,5	
23	Уборка и вывоз мусора с объекта	тн	57,6	