




Акционерное общество «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»
656023, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, пом. 301/2,
ИНН 2221260642, КПП 222101001, ОГРН 1242200001010, ОКАТО 01401363000
РС 4070281080000017190, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ - «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
город Москва, БИК 044525823, КОР. СЧЕТ 30101810200000000823

+7 (3852) 221-955 • priemnay@ashk.ru

Заместитель технического
директора по СМР и техоснастке
АО «ПО «АШК»

И.А. Канаков


«06»  2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по реконструкции фасада, по адресу: проспект Космонавтов 12д, на действующем предприятии АО ПО «АШК», в рамках проекта №9420 «Модернизация производства грузовых шин»
г. Барнаул.

город Барнаул
2026

№	Требование	Содержание требования			
1		Общие сведения			
1.1	Основание для работ	«Модернизация производства грузовых шин» при поддержке Фонда Развития Промышленности			
1.2	Заказчик	Акционерное Общество Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат»			
1.3	Вид работ	Модернизация			
1.4	Цель работы	Модернизация производства грузовых шин			
1.5	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	(1) Реконструкция фасада «А»			
		1	Демонтаж металлических конструкций	тонн	0,85
		2	Разборка фасонных элементов	м.п.	42,00
		3	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16м	м2	92,05
		4	Изготовление м/к	тонн	0,40
		5	Монтаж м/к	тонн	0,40
		6	Устройство вентилируемого фасада (наружная облицовка поверхности стен профлистом с устройством каркаса и теплоизоляционного слоя)	м2	382,8 2
		7	Изготовление и монтаж фасонных элементов из листовой оцинкованной стали	м2	56,50
		8	Герметизация швов	м.п.	102,0 0
		9	Устройство подсистемы и Г-профиля и усиленных кронштейнов для монтажа парапетных крышек	м2	28,50
		10	Демонтаж стеклопакетов и оконных рам	шт	6,00
		11	Изготовление и монтаж изделий из ПВХ	шт	6,00
		12	Погрузка/разгрузка мусора строительного вручную	тонн	1,50
		(2) Реконструкция фасада «Б»			
		1	Установка и разборка инвентарных лесов до 10м	м2	382,2
		2	Демонтаж кирпичной кладки стен	м3	8,05
		3	Демонтаж металлоконструкций (металл. рамы, вент. и др.)	тонн	16,2
		4	Разборка фасонных элементов	м.п.	42,00
		5	Демонтаж оконных рам	шт	6,00
		6	Нарезка швов в легк. бетонных конструкциях стен	м.п.	9,1
		7	Демонтаж стен из легкобетонных стеновых плит	м3	3,41
		8	Изготовление и монтаж металлоконструкций(колонн-80*80*5, фахверк 80*80*5, косынки, крепления, и пр., обойма – угол 90*90*5)	тонн	1,71
		9	Грунтовка и покраска металлоконструкций	м2	52,00
		10	Устройство стены из сэндвич-панелей (t=150мм)	м2	172,8
		11	Устройство нащельников	м.п.	43,2
		12	Изготовление и монтаж фасонных элементов из лист. оцинк. стали	м2	83,46
		13	Улучшенная штукатурка стен (фасада, восстановление плит)	м2	28,8
		14	Ремонт и восстановление герм. стыков	м.п.	123,6
		15	Зачистка стен (фасад)	м2	166,2

16	Шпатлевка стен (фасад)	м2	166,2	
17	Покраска стен на 2 раза	м2	166,2	
18	Изготовление и монтаж изделий из ПВХ (окна 1200*1200)	шт	30,00	
19	Вывоз и перемещение демонт. металла на металлосклад (до 200м)	тонн	16,2	
20	Погрузка/разгрузка мусора строительного вручную	тонн	24,35	
(3) Реконструкция фасада «В»				
1	Установка и разборка инвентарных лесов до 10м	м2	382,2	
2	Демонтаж кирпичной кладки стен	м3	4,02	
3	Демонтаж металлоконструкций (металл. рамы, вент. и др.)	тонн	16,2	
4	Разборка фасонных элементов	м.п.	42,00	
5	Демонтаж оконных рам	шт	8,00	
6	Нарезка швов в легк. бетонных конструкциях стен	м.п.	9,1	
7	Демонтаж стен из легкобетонных стеновых плит	м3	3,41	
8	Изготовление и монтаж металлоконструкций (колонн-80*80*5, фахверк 80*80*5, косынки, крепления, и пр., обойма – угол 90*90*5)	тонн	1,71	
9	Грунтовка и покраска металлоконструкций	м2	52,00	
10	Устройство стены из сэндвич-панелей (t=150мм)	м2	172,8	
11	Устройство нащельников	м.п.	43,2	
12	Изготовление и монтаж фасонных элементов из лист. оцинк. стали	м2	83,46	
13	Улучшенная штукатурка стен (фасада, восстановление плит)	м2	18,2	
14	Ремонт и восстановление герм. стыков	м.п.	123,6	
15	Зачистка стен (фасад)	м2	166,2	
16	Шпатлевка стен (фасад)	м2	166,2	
17	Покраска стен на 2 раза	м2	166,2	
18	Изготовление и монтаж изделий из ПВХ (окна 1200*1200)	шт	30	
19	Вывоз и перемещение демонт. металла на металлосклад (до 200м)	тонн	16,2	
20	Погрузка/разгрузка мусора строительного вручную	тонн	15,25	
(4) Демонтаж и монтаж внутренней стены из сэндвич-панелей				
1	Установка и разборка инвентарных лесов до 10м	м2	105,2 4	
2	Демонтаж кирпичной кладки стен	м3	13,85	
3	Демонтаж металлоконструкций (профлист НС-60)	тонн	3,15	
4	Демонтаж металлоконструкций (швеллер 12, лист 4, угол 63*63)	тонн	4,16	
5	Демонтаж ж/б (ключи под закладные 500*500*500)	м3	1,75	
6	Устройство ж/б (ключи под закладные, 500*500*500)	м3	1,75	
7	Устройство закладных с анкерами (200*200*10)	шт	14,00	
8	Изготовление и монтаж металлоконструкций (колонн 120*120*5, связи 80*80*4, косынки, крепления, и пр.)	тонн	4,29	
9	Грунтовка и покраска металлоконструкций	м2	52,00	
10	Устройство стены из сэндвич-панелей (t=150мм)	м2	172,8	
11	Устройство нащельников	м.п.	43,2	
12	Вывоз и перемещение демонт. металлоконструкций на металлосклад до 200м)	тонн	7,31	
13	Погрузка /разгрузка мусора строительного вручную	тонн	29,21	

(5) Устройство тамбур-шлюза из сэндвич-панелей				
1	Установка и разборка инвентарных лесов	м2	43,20	
2	Изготовление и монтаж металлоконструкций (колонны – 100X100X5), (связи, крепл. и др. – 80*80*4), (прогоны – 60*80*4, уголок 75*75*7), (косынки, крепления, и пр. лист 4)	тонн	4,10	
3	Грунтовка и покраска металлоконструкций	м2	131,45	
4	Устройство стен и кровли из сэндвич-панели (t=150мм)	м2	200,00	
5	Устройство нащельников (доборн.эл.)	м.п	230,00	
6	Монтаж секционных ворот	шт	2,00	
7	Монтаж окон	шт	4,00	
8	Монтаж дверей	шт	1,00	
9	Погрузка/разгрузка мусора строительного вручную	тонн	0,50	

Примечание:

1. Монтаж вести строго в соответствии с согласованной раскладочной схемой (горизонтальная или вертикальная раскладка).
2. Внутренние замки панелей (особенно при низких температурах или повышенной влажности) перед соединением должны обрабатываться силиконовым или полиуретановым герметиком
3. Все монтажные зазоры, углы здания, оконные и дверные проемы должны быть закрыты металлическими фасонными элементами в цвет панелей (по каталогу RAL) или согласно проекту.
4. Вертикальные нащельники монтируются снизу вверх с нахлестом не менее 100 мм для исключения затекания воды. Все стыки доборов обрабатываются наружным атмосферостойким герметиком
5. Резка сэндвич-панелей углошлифовальными машинами с абразивными кругами категорически запрещена. Искры прожигают полимерное покрытие металла, что приводит к быстрой коррозии. Разрешено использовать только циркулярные пилы с твердосплавными зубьями, лобзики или сабельные пилы.
6. Монтаж панелей с утеплителем из минеральной ваты запрещен во время проливного дождя (вата намокнет и потеряет свойства). Герметизацию швов нельзя проводить при температурах ниже указанных производителем герметика.
7. Вывоз и утилизация строительного мусора зона ответственности подрядчика.
8. Обеспечение вывоза и складирования лома в месте, указанном заказчиком, входит в обязанности подрядчика.
9. На момент изготовления металлического каркаса при применении электро, газорезательного, сварочного оборудования необходимо предусмотреть мероприятия по пожарной безопасности.
10. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормами РФ, включая, но не ограничиваясь: СП 48.13330.2019, Приказ Минтруда России № 883н «Правила по охране труда в строительстве», СП 362.1325800.2017 «Ограждающие конструкции из трехслойных панелей. Правила проектирования», СП 78.13330.2012, СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», правилами

		противопожарного режима (ПП РФ №1479) и постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Приложение: 1. Дефектная ведомость «Выполнение работ по реконструкции фасада, по адресу: проспект Космонавтов 12д, на действующем предприятии АО ПО «АШК», в рамках проекта №9420 «Модернизация производства грузовых шин»»; 2. Положением о порядке допуска подрядчика к производству работ на объектах АО ПО «АШК»; 3. Рамочный договор подряда; 4. Графическая часть: - «Выполнение работ по реконструкции фасада, по адресу: проспект Космонавтов 12д, на действующем предприятии АО ПО «АШК», в рамках проекта №9420 «Модернизация производства грузовых шин»».
1.6	Срок выполнения работ	90 календарных дней с момента получения аванса
1.7	Условия договора	Работы выполняются «под ключ» материалы, механизмы, оборудование предоставляет подрядчик. Подрядчик гарантирует использование только новых материалов заводского изготовления, соответствующих государственным стандартам (ГОСТ), и подтверждает их качество предоставлением соответствующей документации до начала производства работ. Оплата: 1. 10% от стоимости договора авансирование; 2. 80 % от стоимости договора оплачивается в течении 30 календарных дней со дня выполнения всех работ, предусмотренных Договором, в полном объеме и подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 без замечаний 3. 10 % от стоимости договора оплачивается через 60 календарных дней после подписания итоговых документов. Гарантийные обязательства 3 года.
1.8	Характеристики объекта	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат», расположено по адресу: 656023. Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12д «Выполнение работ по реконструкции фасада, по адресу: проспект Космонавтов 12д, на действующем предприятии АО ПО «АШК», в рамках проекта №9420 «Модернизация производства грузовых шин»».

2	Требования к подрядчику	
2.1	Требования к выполняемым работам	Работы будут выполняться на территории круглосуточно работающего предприятия, являющегося опасным производственным объектом. Выполнение демонтажных и строительных работ необходимо предусматривать с учётом специфики протекающих технологических процессов на предприятии с обязательным соблюдением требований ПБ и охраны труда.

		Приемка работ будет осуществляться согласно требований СП 70.13330.2012 и действующей нормативной документации. Приемка работ по устройству фасада, стены из сэндвич-панелей производится на основании соответствия проектной документации и требованиям: СП 70.13330.2012, СП 362.1325800.201. Подрядчик обязан предоставить полный комплект исполнительной документации согласно ПД-01-10-2026, включая акты освидетельствования скрытых работ и протоколы лабораторных испытаний бетона.
2.2	Требования к подрядчику	1. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой (в том числе оборудованием и оснасткой), необходимой для выполнения договорных работ в установленной области. 2. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.
2.3	Подрядчик должен руководствоваться	- Положением о порядке допуска подрядчика к производству работ на объектах АО ПО «АШК»; - Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
2.4	Коммерческое предложение	Коммерческое предложение предоставлять в виде локальной сметы. Всю документацию направлять на электронную почту: user0856@ashk.ru и user0133@ashk.ru.