


Акционерное общество «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»
656023, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, пом. 301/2,
ИНН 2221260642, КПП 222101001, ОГРН 1242200001010, ОКАТО 01401363000
РС 40702810800000171790, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ - «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
город Москва, БИК 044525823, КОР. СЧЕТ 301018102000000000823

+7 (3852) 221-955 • priemnay@ashk.ru

Заместитель технического
директора
по СМР и техоснастке АО «ПО
Канаков И.А.


«08» октября 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту кровли ЦПС в осях 11-29 ряд А-И по адресу: г. Барнаул,
проспект Космонавтов 12/30

город Барнаул
2026

№	Требование	Содержание требования
1	Общие сведения	
1.1	Основание для работ	Плановый ремонт
1.2	Заказчик	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат»
1.3	Вид работ	Ремонт
1.4	Цель работы	Восстановление герметичности наплавляемой кровли, защита от воздействия атмосферных факторов кирпичной кладки стен лестничных маршей над уровнем кровли.
1.5	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	Приложение: Дефектная ведомость работ №1
1.6	Условия тендера	1. Материалы и механизмы зона ответственности Заказчика; 2. Вывоз и утилизация строительного мусора с объекта зона ответственности Подрядчика; 3. Оплата: - 10% от стоимости договора авансирование; - 80 % от стоимости договора оплачивается в течении 30 календарных дней со дня выполнения всех работ, предусмотренных Договором, в полном объеме и подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 без замечаний; - 10 % от стоимости договора оплачивается через 60 календарных дней после подписания итоговых документов; 3. Гарантийные обязательства 3 года.
1.7	Срок выполнения работ	с даты оплаты авансового платежа – в течение 90 календарных дней
1.8	Характеристики объекта	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат», расположено по адресу: 656023. Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/30. 1. Здание ЦПС (ОПО) в осях 11-29 ряд А-И высотой: + 20,350м; Покрытие выполнено из сборных железобетонных ребристых плит размером 1,5х6,0м Состав кровли: - гидроизоляция – 1 слой «Бикрост», $\delta=5$ мм; - гидроизоляция – 4 слоя рубероида на битумной мастике, $\delta=12$ мм; - асфальтобетонная стяжка, $\delta=25$ мм; - утеплитель – ячеистый бетон, $\delta=160$ мм; - керамзитобетон по уклону, $\delta=30\ldots 200$ мм; - пароизоляция – обмазка битумом; - сборные железобетонные ребристые плиты покрытия.

2	Требования к подрядчику	
2.1	Требования к выполняемым работам	Работы будут выполняться на территории круглосуточно работающего предприятия, являющегося опасным производственным объектом. Выполнение работ по реконструкции кровли необходимо предусматривать с учётом специфики протекающих технологических процессов на предприятии.
2.2	Требования к подрядчику	1. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой (в том числе оборудованием и оснасткой), необходимой для выполнения договорных работ в установленной области. 2. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.
2.3	Подрядчик должен руководствоваться	- Положением о порядке допуска к производству работ на объектах АО ПО «АШК». - Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
2.4	Коммерческое предложение	Коммерческое предложение предоставлять в виде локальной сметы. Всю документацию направлять на электронную почту: user0856@ashk.ru и user0133@ashk.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Ремонт кровли ЦПС в осях 11-29, ряд А-И			
1	Демонтаж растворного валика	100 м	5,156 515,6/100
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	100 м	2,16 216/100
3	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	5,08 508/100
4	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 40 мм	100 м2	4,23 423/100
5	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (плюс парапет)	м3	2,74 (12*0,12)+1,3
6	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (ремонт парапетных плит цементным составом)	100 м2	0,576 (6*1,2*8)/100
7	Ремонт швов железобетонных строительных конструкций растворами из сухих полимер-цементных смесей, акриловых полимеров и модифицирующих компонентов	10 м	4,2 42/10
8	Устройство растворного валика	100 м	5,156 515,6/100
9	Устройство полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2	4,23 423/100
10	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 40 мм	100 м2	4,23 423/100
11	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	4,23 423/100
12	Демонтаж воронок водосточных	шт	8
13	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	100 м2	48,52 4852/100
14	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	48,52 4852/100
15	Устройство подсистемы из Г-профиля и монтаж крышек парапета и отливов из оцинк. стали	100 м2	1,19 (340*0,35)/100
16	Установка прижимной планки	100 м	1,08 108/100
17	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей (прим. герметизация приж. планки)	100 м	1,08 108/100
18	Установка воронок водосточных	шт	8
19	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): профлистом	100 м2	3,289 328,9/100
20	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,105 10,5/100
21	Очистка помещений от строительного мусора (очистка площадки)	100 т	0,576 57,6/100
22	Затаривание строительного мусора в мешки	т	57,6